



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

Sanace erozní strže v k. ú. Košín

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Navržená úprava bezejmenné vodoteče (IDVT: 10260320) spočívá v úpravě podélného sklonu a stabilizaci koryta vodní linie. Stabilizace a úprava jsou provedeny vybudováním 7 spádových stupňů. Navržená úprava nezmění trasu stávajícího toku. Těleso nového koryta je navržené, mimo místa u SO, nezpevněné – zemní. Realizací úpravy podélného sklonu a stabilizace koryta vodoteče došlo ke snížení eroze a odnosu zeminy do Košínského potoku (resp. rybníka Malého Jordánu) zároveň se přispěje ke zlepšení dosavadních odtokových poměrů a stabilnějšímu odvodnění.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ 23/2.6.4/138.085a/23TA085a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Tábor

ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Tomáš Borkovec, IČ 73516121, Nová Ves u Mladé Vožice 5, 391 43 Nová Ves u Mladé Vožice

DODAVATEL: Lesostavby Třeboň a.s., IČ: 47239328, Novohradská 226, 379 01 Třeboň

MÍSTO REALIZACE: Okres Tábor, obec Košín, katastrální území Košín

CELKOVÉ VÝDAJE: 2 711 933,90 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 2 182 884,06 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30. 6. 2023

ANOTACE, POPIS:

Navržená úprava bezejmenné vodoteče (IDVT: 10260320) spočívá v úpravě podélného sklonu a stabilizaci koryta vodní linie. Součástí stavby je 7 spádových stupňů, před tělesem spádového stupně bude koryto opevněno v délce 1,50 m dlažbou z lomového kamene, o kterou bude opřený betonový práh, zajištěný těžkým kamenným záhozem délky 1,50 m. Těleso spádového stupně bude tvořeno ŽB vyztuženým při povrchu, spádový stupeň bude obložen zdívkou z lomového kamene kotveným nerezovými trny. Spádový stupeň bude založen na vrstvě betonového základu, pod kterým bude vrstva podkladového betonu. Dopadiště pod spádovým stupněm bude opevněno dlažbou z lomového kamene až k hraně stávajícího terénu. Dopadiště bude zajištěno závěrným betonovým prahem, zajištěným těžkým kamenným záhozem.

Nově navržené zemní koryto bude v podélném sklonu 2,5 % se sklonem svahů 1:1 bez opevnění.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

