



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta VC7 v k.ú. Záborná“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Projekt vychází ze schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Záborná. Cesty slouží pro obsluhu území v okolí obce Záborná a zajišťují dopravní obsluhu jednotlivých pozemků, které k cestě přiléhají.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/563/000046

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Jihlava

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: PROfi Jihlava, spol. s r.o., Pod Příkopem 6, 586 01 Jihlava

DODAVATEL: M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice

MÍSTO REALIZACE: Katastrální území Záborná, Obec Záborná, Kraj Vysočina

CELKOVÉ VÝDAJE: 12 918 312,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 11 719 275,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 02. 09. 2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 06. 02. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16. 11. 2024

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polní cesty VC7 je první realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Záborná. Projekt je realizován v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Trasa polní cesty začíná na rozhraní intravilánu a extravilánu napojením na stávající místní komunikaci na pozemku p.č. 1204. Polní cesta má po realizaci šířku vozovky 3,0 m s povrchem z asfaltobetonu a 2x 0,5 m šterkovou krajnicí. Na trase jsou zřízeny hospodářské sjezdy pro obsluhu přilehlých pozemků a 4 výhybny. Odvodnění je pomocí příčného a podélného sklonu volně do terénu, kde se bude přirozeně vsakovat. Při vyšším podélném sklonu jsou zřízeny ocelové svodné žlábkové, které jsou zaústěny volně na terén. Podél polní cesty je vysazena doprovodná zeleň v počtu 14 ks stromů (3 ks jabloň domácí, 2 ks javor klen, 6 ks dub zimní, 3 ks buk lesní) a 30 m² růže šípkové a 11 m² bezu černého. Realizací polní cesty se zlepšila prostupnost krajiny a cesta získala parametry potřebné pro zemědělskou techniku.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

