



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Cílem realizace navrženého opatření je zvýšení retenční schopnosti krajiny přírodě blízkým způsobem a podpora biodiverzity v řešeném území.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.24/2.6.4/138.161a/24TP161a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Teplice

ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GEOREAL spol. s r.o., IČO: 40527514, Hálkova 12, 301 00 Plzeň

DODAVATEL: NOWASTAV akciová společnost, IČO: 00565679, Malešická 2679/49, 130 00 Praha 3

MÍSTO REALIZACE: Okres Ústí nad Labem, Obec Homole u Panny, Katastrální území Homole u Panny

CELKOVÉ VÝDAJE: 593 442,06 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 490 447,98 Kč bez DPH (DPH nezpůsobilý výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 28. 8. 2024

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je výstavba vodohospodářského opatření tůň VHO1 v k.ú. Homole u Panny v rámci realizace plánu společných zařízení podle schváleného návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Homole u Panny. Tůň bude plnit především funkci krajinnotvornou a vodohospodářskou ke zlepšení vodního režimu v zájmovém území.

Vybudována byla hloubená tůň ledvinovitého tvaru na stávajícím bezejmenném vodním toku, který odvádí vodu z okolních pozemků do Homolského potoka v intravilánu obce Haslice, kterým je dále odváděna mimo území obce. Tůň byla hloubena 0,8 m pod stávající terén, přičemž svahy jsou nepravidelné, pozvolně klesající do dna tůně ve sklonu 1:3 až 1:4. Hloubka vody v tůni se od břehových hran postupně zvyšuje až na maximální hloubku 0,85 m.

Koryto stávajícího toku je na odtoku z tůně opevněno v délce 11,7 m a provede povodňový průtok Q_2 . Příčný profil koryta je v celé délce parabolický. Počáteční úsek o délce 2 m na odtoku z tůně je proveden ve sklonu 0,5 % (pro utlumení kinetické energie vody) s opevněním kamenným pohozem z LK, které se napojuje na stávající niveletu koryta toku. Následuje úsek skluzu, kdy v prvních 8,5 m své délky je proveden ve sklonu 13,5 % a je opevněný také kamenným pohozem z LK. Šířka opevněného koryta je 2,72 m s výškou opevnění 0,18-0,3 m. V navazujícím úseku o délce 1,2 m je skluz opevněn kamennou rovinou s vyklínováním kladenou na podklad ze štěrkodrti. Opevnění je provedeno v šířce 2,85 metru, s výškou opevnění 0,18 m.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

