



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Realizace prvků PSZ v k.ú. Rohle“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Cílem opatření je navrácení upravených toků do původního, popř. přirozeného stavu, úprava stávající tůně, vytvoření dvou nových mokřadů a doplnění prvků ÚSES výsadbou zeleně. Dojde ke zvýšení protierozní ochrany přilehlých zemědělských pozemků, k lepšímu zadržení vody v krajině a stabilizování biologické rovnováhy v krajině.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.24/2.6.4/138.183a/24SU183a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Šumperk

ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGROPROJEKT PSO, s.r.o., Slavičková 840/1b, 638 00 Brno, IČ: 41601483

DODAVATEL: TALPA – VHS, s.r.o., Holvekova 645/36, Kunčičky, 718 00 Ostrava, IČ: 10726284

MÍSTO REALIZACE: Okres Šumperk, Obec Rohle, Katastrální území Rohle

CELKOVÉ VÝDAJE: 4 112 385,90 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 3 398 666,03 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 20. 11. 2024

ANOTACE, POPIS:

SO 01 LBK2 a mokřady M1 a M2 - Lokální biokoridor LBK2 v sobě zahrnuje nivu toku Rohelnice v délce 1,0 km s jejími stávajícími porosty a loukami. V návrhu byla řešena probírka stávajícího porostu od suchých stromů a se souhlasem vlastníka pozemku bylo navrženo doplnění porostů, tak aby biokoridor tvořil spojitou kostru. V rámci biokoridoru byly vytvořeny dva mokřady M1 a M2.

SO 02 ROHELNICE a IP3 - Úprava toku Rohelnice proběhla v délce 1,7 km a spočívala v odtěžení nánosů splavenin, a to do hloubky v rozmezí 0,1 – 0,5 m. Koryto bylo upraveno do podoby jednoduchého lichoběžníku, se sklony svahů 1:1,5. Okolí toku bylo osázeno soliterními dřevinami.

SO 03 ROHELKA a IP1 - Úprava toku Rohelka proběhla v délce 0,39 km (počítáno v ose nového kryta) a spočívala v odtěžení nánosů splavenin, a to do hloubky v průměru 0,4 m. Koryto bylo upraveno do profilu jednoduchého lichoběžníku, se šířkou dna 0,3 m a sklony břehů 1:1,5. Vzhledem k tomu, že dno koryta nebude nijak opevněno, je předpoklad, že voda svým působením vymele ve dně profilu mělkou miskou. Tam kde to bylo možné vzhledem ke sklonitosti dna a šířce pozemku toku, byla niveleta toku rozvířena do meandrů, tak aby bylo dosaženo prodloužení trasy toku a jeho nejvíce přirozenějšímu vzhledu. Prodloužením trasy toku bylo dosaženo zpomalení proudění vody v toku a jejímu přirozenému zadržování v krajině. Byla řešena probírka stávajícího porostu od suchých stromů. V rámci stavby byl pročištěn propustek pod silnicí III/3706 Strupšín - Rohle.

SO 04 LB ROHELKA a TŮŇ T1 - Levobřežní přítok toku Rohelka byl dosud zatrubněn. Stávající potrubí bylo ponecháno na místě a bylo zaslepeno. Potrubí bylo nahrazeno korugovaným PVC potrubím DN 300 s jednou revizní šachtou. Stávající vtokový objekt byl zbourán a vystavěn znovu. V místě zamokření před vtokovým objektem byla vytvořena rozsáhlá tůň T1 o ploše hladiny 284 m². Hloubka vody v tůni bude proměnlivá od 0,6 do 1,5 m, dno i svahy tůně jsou nerovné. Svahy tůně kopírují svahy strže, kterou potok výše protéká. Část zeminy z výkopu byla využita k vytvoření nízkého valu v čele tůně. Ve středu valu bylo provedeno snížení, které je opevněno lomovým kamenem. Snížení slouží jako nouzový přeliv v případě bleskové povodně.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

