



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

Obnova Chlebovského rybníka v k. ú. Zvěrotice

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Cílem obnovy rybníčku spočívá v opravě stávajícího tělesa hráze, pomocí jejího urovnání a rozšíření směrem do zátopy rybníka. Při stavbě dojde k výměně stávajícího nevyhovujícího výpustného potrubí, stavby nového betonového výpustného jednoduchového zařízení, včetně ocelového vtokového objektu. Současně bude provedena oprava stávajícího vyústění odtokového potrubí do vývařiště a jeho nového vyskládání pomocí těžkého kamenného pohozu. Dojde k výstavbě nového bezpečnostního přelivu. Zároveň dojde k odtěžení sedimentu ze dna rybníka.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.24/2.6.4./138.192a/24TA192a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – Pobočka Tábor

ZÁMĚR: a) Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Karel Urbánek, DiS., IČ: 3819698, Nové Sídliště 521, 378 53 Strmilov

DODAVATEL: Stavby rybníků, IČ 02951746, Žižkovo nám. 226, 258 01 Vlašim

MÍSTO REALIZACE: Okres Tábor, obec Zvěrotice, katastrální území Zvěrotice

CELKOVÉ VÝDAJE: 3 469 070,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 2 867 000,00 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 29. 11. 2024

ANOTACE, POPIS:

Obnova rybníčku spočívá v opravě stávajícího tělesa hráze, pomocí jejího urovnání a rozšíření směrem do zátopy rybníka. Těleso hráze bude částečně navýšeno a vyrovnáno, po jeho rozšíření do zátopy dojde k vyskládání návodního svahu kamenným pohozem. V zátopě obnovovaného rybníka vznikne litorální pás o ploše 15% z celkové výměry vodní plochy.

Při stavbě dojde k výměně stávajícího nevyhovujícího výpustného potrubí rybníčku, stavby nového betonového výpustného jednoduchového zařízení, včetně ocelového vtokového objektu. Současně bude provedena oprava stávajícího vyústění odtokového potrubí do vývařiště a jeho nového vyskládání pomocí těžkého kamenného pohozu. Ve středové části hráze, pravostraně od výpustného zařízení v místě, kde je v současné době její nejnižší místo dojde k výstavbě výše zmiňovaného nového zpevněného bezpečnostního přelivu v tělese hráze, včetně kamenného skluzu. Tento přeliv včetně otevřeného skluzu je proveden z kamenné dlažby do betonového lože. Na tento bezpečnostní přeliv, včetně skluzu v zemní hrázi navazuje otevřené odtokové koryto, jež bude vyskládáno z těžkého kamenného pohozu a bude zaústěno do stávající otevřené vodoteče. Tato otevřená vodoteč plynule navazuje na odtokové potrubí a bude též vyskládána těžkým kamenným pohozem, jenž bude zakončen betonovým zajišťujícím prahem šíře 50 cm.

Při obnově dojde k odtěžení sedimentu ze dna rybníka, jehož mocnost je průměrně cca 41,28 cm, nebudou ovlivněny stávající odtokové poměry lokality. Rybník nedisponuje stálým přítokem. Rybník v současné době disponuje přítokem pomocí otevřeného koryta z výše položených pozemků a povodí, do něhož jsou svedeny drenážní systémy nacházející se na těchto pozemcích a současně vodou ze srážkových úhrnů, stékajících s přilehlých polí nacházejících se v okolí. Současně stavba bude navazovat na stávající otevřené nátokové a odtokové koryto.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

