



Financováno
Evropskou unií
NextGenerationEU



NÁRODNÍ
PLÁN OBNOVY

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Stráž u Tachova PR1+TTP1N“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně životního prostředí a k adaptaci krajiny na změnu klimatu

Cílem navrženého opatření je zmírnění vodní eroze a zamezení koncentrace vody v jednom místě. Realizací příkopu dojde k přerušení povrchového odtoku vody při přívalových srážkách nebo při tání sněhu. Výsadbou doprovodné zeleně dojde ke zvýšení biodiverzity krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: CZ.22/2.6.4/138.062a/22TC062a

PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad - Pobočka Tachov

ZÁMĚR: a) Realizace opatření ochrany životního prostředí a adaptace na změnu klimatu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: GEOREAL spol. s r.o., Hálkova 12, 301 00 Plzeň

DODAVATEL: GRACCULUS s.r.o., Tepelská 476, 364 01 Toužim, IČ: 01496735

MÍSTO REALIZACE: Plzeňský kraj, obec Stráž u Tachova, k.ú. Stráž u Tachova

CELKOVÉ VÝDAJE: 672 636,76 Kč včetně DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 542 268,65 Kč bez DPH (DPH nepřijatelný výdaj)

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 24. 11. 2022 (následné péče 15. 11. 2025)

ANOTACE, POPIS:

Stavba je rozdělena na 3 stavební objekty: SO1 Zaústění, SO2 Příkop, SO3 Výsadba dřevin.

SO1 Zaústění

Jedná se o úpravu toku v celkové délce 12,5 m, a to v úseku vodního ř. km 0,255-0,267,5. V místě zaústění příkopu bude v délce 7,5 m provedena úprava příčného profilu na lichoběžníkový, s šířkou ve dně 0,5, hloubkou v rozmezí 0,4-0,5 metru a sklony svahů 1:1-1:4 (v místě zaústění příkopu), opevnění kamenným záhozem do 40 kg, s urovnáním líce. V délce 3 m pod opevněným úsekem budou provedeny pozvolné náběhy z trojúhelníkového příčného profilu na lichoběžníkový. V délce 2 m nad opevněným úsekem budou provedeny pozvolné náběhy z lichoběžníkového profilu zpět na trojúhelníkový. Náběhy budou ohumusovány a osety travní směsí (složení osiva viz SO2 Příkop). Dojde k výstavbě příkopu v délce 6,15 m. Šířka je 2-5,4 m (v místě zaústění) a hloubka 0,3-0,45 m. Příčný profil je kruhový. V úseku km 0,000-0,0032 je v rámci úpravy toku provedeno opevnění kamenným záhozem, zbylý úsek bude ohumusován tl. 0,15 m a oset travní směsí (složení osiva viz SO2 Příkop).

Uložení přebytečné zeminy z výkopu bude provedeno v rámci valu (SO2 Příkop).

SO2 Příkop

Jedná se o výstavbu otevřeného příkopu v celkové délce 717,73 m. Šířka příkopu je 2 m (v úseku km 0,5320-0,5465 bude příkop rozšířen na 4,5 m), hloubka se pohybuje v rozmezí 0,3-0,66 m. Příkop je navržen kruhového příčného profilu s umístěním vytěžené zeminy opět v kruhovém profilu na východní části stavebního pozemku. V km 0,0126 – 0,026 budou provedeny dvě tůně.

SO3 Výsadba dřevin

Liniová výsadba 28 ks dřevin v celkové délce 250 m, umístěných v přechodu mezi korytem příkopu a zemním valem. Dřeviny budou sázeny v km 0,204-0,264, v km 0,413-0,433 a v úseku km 0,550-0,720. Spon mezi jednotlivými dřevinami bude 10 metrů.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO UKONČENÍ REALIZACE

