



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta HPC 3 s LBK 6 Bousov“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem realizace projektu bylo vybudováním polní cesty zabezpečit kvalitní přístup vlastníkům k jejich nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových úprav a realizací biokoridoru zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a posílit krajinný ráz s vazbou na stávající krajinnotvorné prvky v krajině. Navržené technické parametry polní cesty umožní lepší obhospodařování pozemků zemědělci.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/453/000018

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Chrudim

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: „Agroprojekce Litomyšl, spol. s r.o.“, Rokycanova 114, 566 01 Vysoké Mýto

DODAVATEL: COLAS CZ, a.s., Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha

MÍSTO REALIZACE: okres Chrudim, Obec Bousov, katastrální území Bousov

CELKOVÉ VÝDAJE: 7 176 292,00,- Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 7 170 242,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 23. 07. 2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 10. 03. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 11. 11. 2024, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 29. 11. 2024

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polní cesty HPC 3 a lokálního biokoridoru LBK 6 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bousov. Projekt je realizován na

pozemcích p.č. 1385, 1388/2, 1260, 1348/1 a 1348/2 v k.ú. Bousov v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Polní cesta HPC 3 se na svém začátku napojuje na stávající zpevněnou polní cestu HPC 1 u hřbitova a je vedena jihozápadním směrem. Je realizována v délce 704,60 m s asfaltobetonovým povrchem, v kategorii P5,0/30, se šířkou asfaltového pásu 4,0 m s oboustrannými krajnicemi o šířce 0,50 m. Na trase polní cesty je vybudováno 8 hospodářských sjezdů a 2 výhybny. Pláň je odvodněna drenáží se zaústěním částečně do stávajícího příkopu a částečně do vsakovací jámky. V rámci realizace lokálního biokoridoru došlo k výsadbě 36 stromů a 360 ks keřů.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

