



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Realizace společných zařízení Orel“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem realizace projektu bylo vybudováním polních cest zabezpečit kvalitní přístup vlastníkům k jejich nově navrženým pozemkům v rámci zpracovaných komplexních pozemkových úprav a zlepšit prostupnost krajinou a realizací biokoridorů zvýšit ekologickou stabilitu krajiny a posílit krajinný ráz s vazbou na stávající krajinnotvorné prvky v krajině. Navržené technické parametry polních cest umožní lepší obhospodařování pozemků zemědělci.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/453/000024

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Chrudim

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: OPTIMA, spol. s r.o., Žižkova 738/IV, 566 01 Vysoké Mýto

DODAVATEL: P O P R spol. s r.o., Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO REALIZACE: okres Chrudim, obec Orel, katastrální území Orel

CELKOVÉ VÝDAJE: 9 976 450,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 9 971 610,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 06. 08. 2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 01. 04. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 15. 11. 2024, kolaudační rozhodnutí nabylo právní moci 29. 11. 2024

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polních cest C 04 a C 05, výsadba lokálního biokoridoru LBK 7 a dosadba lokálního biokoridoru LBK 6 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Orel. Projekt je realizován na pozemcích KN č. 1813, 1778, 1774, 1819 a 1803 v k.ú. Orel v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Polní cesta C 05 začíná

napojením na silnici III. třídy a končí na začátku polní cesty C 04 u věže vysílače. Je realizována v délce 469 m s asfaltobetonovým povrchem, v kategorii P4,5/30, se šířkou asfaltového pásu 3,5 m a oboustrannými krajnicemi o šířce 0,50 m. Na trase polní cesty jsou vybudovány 4 hospodářské sjezdy a lapače splavenin, zaústěné do odvodňovacího zařízení. Navazující polní cesta C 04 vede od věže vysílače a končí napojením na stávající polní cestu C 03. Je realizována v délce 1009 m s povrchem z vibrovaného štěrku, v kategorii P4/20, se šířkou vozovky 3,0 m a oboustrannými krajnicemi o šířce 0,50 m. Na trase polní cesty je vybudováno 7 hospodářských sjezdů a 2 výhybny. Odvodnění je řešeno příčným a podélným spádem na okolní pozemky. V rámci realizace lokálního biokoridoru LBK 7 došlo k výsadbě 16 stromů a v rámci dosadby lokálního biokoridoru LBK 6 bylo vysazeno 30 ovocných stromů.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI

