



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU:

NÁZEV:

VHO1 s mokřadem, DC5 v k. ú. Dohalice

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem projektu byla realizace vodohospodářského opatření VHO1 s mokřadem, protierozního opatření a účelové komunikace DC5 v k.ú. Dohalice vyplývající z komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dohalice, včetně ucelené části k.ú. Mžany, okres Hradec Králové. Součástí byla i nová výsadba 41 ks stromů a 625 ks keřů ve třech samostatných oplocenkách, vybudování doplňkové polní cesty DC5 se zatravněným povrchem pro zpřístupnění pozemků za potokem a zpřístupnění hráze. Hlavní funkcí vybudovaného vodohospodářského opatření je protipovodňová ochrana obce Dohalice, návrat a zadržení vody v krajině a zvýšení biodiverzity - vytvoření nových biotopů. Součástí je i trvalé zatravnění zátopy jako protierozní opatření navržené v rámci PSZ jako ORG 7 a ORG 8.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/452/000030

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, Pobočka Hradec Králové

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: NDCON s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha

DODAVATEL: POPR spol s r.o., Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO REALIZACE: Okres Hradec Králové; Obec: Dohalice; Katastrální území Dohalice

CELKOVÉ VÝDAJE: 5 067 480,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 4 711 285,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 14.8.2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 25.2.2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 23.4.2025

ANOTACE, POPIS: Předmětem realizace projektu z PRV jsou tyto stavební objekty:

VHO1 - SO 01 Poldr s mokřadem

VHO1 - SO 02 Protierozní opatření

VHO1 - SO 03 Výsadby

DC5 - SO 101 Polní cesta DC5

Základní parametry hráze: Kóta koruny hráze 261,35 m n. m., šířka koruny hráze 3,5 m, délka konstrukce hráze 129 m, zemní hráz neprůjezdná, oboustranně napojená na stávající terén.

Hráz poldru - homogenní zemní s celoplošným zatravněním, zavázána do okolního terénu. Koruna hráze je na úrovni kóty 261,35 m n.m., šířky 3,5 m.

Sdružený objekt je navržen na převedení Q100 (4,8 m³/s). Jedná se o monolitický šachtový objekt s bezpečnostním přelivem o délce 6,1 m, na kótě 260,60 m n. m.

Základní parametry retenčního prostoru: Kóta maximální hladiny 261,08 m n. m., objem vody při maximální hladině 11 335 m³, vodní plocha při maximální hladině 14 019 m², kóta koruny bezpečnostního přelivu 260,60 m n. m. Součástí díla byly po obvodu zátopy VHO1 a protierozního opatření trvale osazeny akátové kůly vymezující hranici zatravnění.

Polní cesta DC5 - jednopruhová polní cesta kategorie P 3,0/30. Délka cesty celkem 133,21 m (z toho prvních 20 m s povrchem z asfaltobetonu) dále cesta zatravněná, šíře 3 m, kategorie 3,0/30, rekonstrukce propustku na bezejmenném toku, sjezdy, zatravnění.

Výsadba ve třech oplocenkách, jedna oplocenka je ovocný sad s třešněmi, jablky a švestkami. Další dvě jsou vysázeny okrasnými a lesními stromy. Všechny oplocenky jsou doplněny o keřové patro. Bylo vysázeno celkem 41 ks stromů a 625 ks keřů, provedeno zamulčování, zálivka, zatravnění.

Následná péče k výsadbě není předmětem projektu PRV (v následujících 3 letech bude hrazena z rozpočtu pozemkového úřadu).

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

