



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta C55 v k.ú. Vamberk“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Stavba komunikace zabezpečí přístup na zemědělské pozemky. Realizací cesty dojde k propojení se stávající komunikací v sousedním katastrálním území a tím k zefektivnění nejen zemědělské dopravy v této oblasti.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 25/000/0431b/452/000007

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Rychnov nad Kněžnou

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: OPTIMA spol. s r.o., Žižkova 738, 566 01 Vysoké Mýto, IČO: 15030709

DODAVATEL: P O P R spol. s r.o., IČ 46509283, Stavební 1148, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové

MÍSTO REALIZACE: Okres Rychnov nad Kněžnou, Obec Vamberk, Katastrální území Vamberk

CELKOVÉ VÝDAJE: 6 957 500 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 6 939 350 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 16.01.25

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 15.4.2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 27.05.2025

ANOTACE, POPIS:

Jedná se o novostavbu jednoruhové obousměrné polní cesty kategorie P 4,5/30 o délce 1,02895 km. Začátek úseku je řešen napojením na stávající polní cestu C5 v k.ú. Lupenice. Ukončení stavby je řešeno napojením na stávající sjezd ze sil. I/11. Realizováno bylo 10 hospodářských sjezdů a 2 výhybny. V úseku km 0,000-1,011 je povrch vozovky navržen ze šterku a v úseku km 1,011- 1,02895 z asfaltobetonu. V celé délce realizace došlo ke zlepšení podloží hydraulickými pojivy. V rámci "ozelenění" došlo k přesazení 10 ks stromků. Při realizaci došlo ke střetu se sděl. vedením CETIN a.s. Přeložka byla řešena souběžně jako jiná zakázka. Přeložka nebyla hrazena z PRV.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

