



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta PC7 v k.ú. Brzice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Polní cesta PC7 navazuje na místní komunikaci v obci Brzice a vede k severozápadu k hranici s k.ú. Běluň. Navrhovaná rekonstrukce hlavní polní cesty PC7 se zpevněným povrchem výrazně zlepšila obsluhu a dostupnost okolních obhospodařovaných zemědělských pozemků a doprovodná výsadba přispěla k ochraně a tvorbě biodiverzity.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 25/000/0431b/452/000013

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pobočka Náchod

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: 360 DEGREES CONSTRUCT s.r.o., 914 Hemy, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 64088545

DODAVATEL: M-SILNICE a.s., 1697 Husova, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice, IČO: 42196868

MÍSTO REALIZACE: Okres Náchod, Obec Brzice, Katastrální území Brzice

CELKOVÉ VÝDAJE: 19 575 582 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 18 099 467 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 24. 2. 2025

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 21. 5. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 16. 5. 2025

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je realizace rekonstrukce polní cesty se zpevněným povrchem v návrhové kategorii P4,0/30 s povrchem asfaltobetonu, s krajnicemi šířky 2x0,25 m, čtyřmi výhybnami a 16 ks hospodářských sjezdů na okolní pozemky (včetně 4 ks napojení na stávající polní cesty). Délka upravovaného úseku polní cesty PC7 činí 2 218,93 m. Povrchová voda je z komunikace odváděna příčným a podélným spádem konstrukce a je svedena do okolního terénu s možností přirozeného vsaku. V km 1,66382 se nachází stávající propustek, který je zrekonstruován a nahrazen propustkem DN600 v délce 6 m. Na vtoku a výtoky jsou osazena betonová čela. Nátok a výtok je opevněn dlažbou z lomového kamene.

V km 0,01200 a km 0,08000 jsou osazeny ocelové svodnice délky 5,0 m. Voda z těchto svodnic bude vytékat s možností přirozeného vsaku v zatravněné části pozemku polní cesty.

V místě stávající vozovky byla odtěžena konstrukce do požadované úrovně, na urovnaný a zhutněný poklad byla kladena vrstva štěrkodrti 200 mm + 150 mm, asfaltový spojovací postřik, asfaltový beton podkladní 70 mm a asfaltový beton obrusný 40 mm. Pro výměnu podloží je doporučena náhrada zemního materiálu aktivní zóny drceným kamenivem frakce 0-63 a to vždy v celé šířce pláně v tl. 300 mm. Únosnost pláně byla ověřena zátěžovými zkouškami.

Součástí projektu je výsadba doprovodné zeleně podél polní cesty PC7. Doprovodná zeleň je navržena jako liniová výsadba. Výsadba je dělena do třech úseků. První úsek je situován na levé straně polní cesty v km 0,380-1,170. V tomto úseku bylo vysázeno celkem 64 ks stromů, a to 14 ks jabloně, 8 ks třešeň ptačí a 42 ks bříza bělokorá. Druhý úsek je situován na pravé straně polní cesty v km 0,690-1,1620. Z důvodu vedení VN je v tomto úseku navržena výsadba 57 m² keřovitého porostu, a to 57 ks růže šípková. Třetí úsek je situován na pravé straně polní cesty v km 1,200-1,620. V tomto úseku bylo vysázeno celkem 32 ks stromů, a to 8 ks jeřáb ptačí, 9 ks třešeň ptačí, 4 ks jasan ztepilý a 11 ks bříza bělokorá.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV PO REALIZACI:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:

