



EVROPSKÁ UNIE
Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova
Evropa investuje do venkovských oblastí
Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

Realizace PSZ Neplachovice I. etapa

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Zastupitelstvo obce vybralo pro 1. etapu realizací PSZ opatření pro zajištění a zlepšení zpřístupnění pozemků pro zem. techniku i pro rekreační funkci (VC5, VC11, DC1, DC4) a zvýšení protierozní ochrany půdy i snížení povrch. odtoku směrem k dopravní infrastruktuře (st. silnice I. třídy). Současně i pro zvýšení ekologické funkce výsadbu dřevin v bezlesé zemědělsky využívané krajině (Realizace zatravněné údolnice se skupinovou výsadbou dřevin a liniová výsadba podél zatravněné DC1).

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/780/000019

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Opava

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, IČ: 28597044

DODAVATEL: Lesostavby Frýdek-Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek-Místek, IČ: 45193118

MÍSTO REALIZACE: Okres Opava, Obec Neplachovice, katastrální území Neplachovice

CELKOVÉ VÝDAJE: 26.289.202,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 25.185.854,00 Kč s DPH (dle dodatku k Dohodě)

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 24.7.2024 (registrace)

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 26.11.2024, DODATEK K DOHODĚ Z 20.5.2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 9.4.2025

ANOTACE, POPIS:

Vybraná prioritní opatření jsou 1. etapou realizace plánu společných zařízení v souladu se schváleným návrhem pozemkových úprav v katastrálním území Neplachovice. Realizace stavby započala v červenci a dílo bylo finálně předáno SPÚ 9.4.2025. Stavba polních cest (bez výsadby zeleně, u které nyní probíhá 3letá pěstební péče) byla do majetku obce protokolárně předána 28.5.2025. Tato I. etapa realizace zahrnuje:

- a) stavbu veřejně přístupných účelových polních komunikací: 2 vedlejší – VC5 a VC11 a 2 doplňkové – travnaté DC1 a DC4
 - **SO 01 - VC5:** kat. P4,0/30, dl. 2341 m, novostavba částečně v trase stávající hlinité vyježděné polní cesty, povrch vibrovaný štěrk. Zajišťuje přístup k polnostem podél katastrální hranice s k.ú. Jarkovice a tvoří spojnicí mezi st. silnicemi I/57 a I/11,
 - **SO 02 - VC11:** rekonstrukce stávající zpevněné cesty k areálu pily, kat. P4,0/30, dl. 335 m, povrch ASB,

- **SO 03 - DC1:** kat. P3,0/30, dl. 1147 m, novostavba (propojí VC5 a zaužívanou VC4), přeruší obhospodařované půdní bloky na svažitéch pozemcích a tím i povrchový odtok přede soustředěný především do údolnice. Součástí je propustek P42 (2x DN 800 mm), situovaný v ose zatravněné údolnice (SO 05), kde DC1 je vedena v násypu kolmo na údolnici. Součástí stavebního objektu SO 03 je i liniová výsadba IP7 v zatravněném pásu podél této cesty
- **SO 04 - DC4:** kat. P3,0/30, dl. 630 m v trase zaužívané nezpevněné cesty k polnostem, lesním pozemkům a vodnímu toku v místní části Neplachovice-Zadky.

b) Navazující protierozní opatření s ekologickou funkcí – realizace výsadeb s plošným zatravněním: **SO 05 Zatravněná údolnice SDSO1** - Plošné zatravnění plochy 4,7412 ha je doplněno 2 průčeznými hrázkami a výsadbou interakčních prvků IP16 až IP19. V údolnici je skupinově vysázeno 488ks stromů a 953ks keřů. Výsadba v údolnici je zároveň součástí lokálního biokoridoru. Podél DC1 v liniové výsadbě IP7 je vysázeno 150ks stromů. Nyní probíhá tříletá následná péče o výsadby jako nepřijatelný výdaj projektu, která je zajišťována ze strany SPU, následně pak výsadby budou v r. 2027 předány do majetku a k další údržbě obci Neplachovice.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ – Trasa DC1



STAV PO REALIZACI – Trasa DC1



STAV PŘED REALIZACÍ – Trasa DC4



STAV PO REALIZACI – Trasa DC4



STAV PŘED REALIZACÍ – VC5



STAV PO REALIZACI – VC5

