



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„HC 17 Lochočice“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Cílem projektu byla realizace prvku z plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Stadice a v části k.ú. Lochočice. Realizací polní cesty HC 17 byly vlastníkům a uživatelům zpřístupněny zemědělské a ostatní pozemky severně od obce Habří (územní část obce Řehlovice) v k.ú. Lochočice a zároveň byly zlepšeny podmínky pro turistické využití širšího okolí rekreační oblasti jezera Milada. Stávající cesta, po které vede cyklotrasa 3009B, byla v nevyhovujícím technickém stavu a za nevhodných klimatických podmínek byla těžko sjízdná.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/342/000071

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad – pracoviště Teplice

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: AZ Consult, spol. s r.o., IČ 44567430, Klíšská 1334/12, 400 01 Ústí nad Labem

DODAVATEL: ALGON, a.s., IČ 28420403, Ringhofferova 115/1, Třebonice, 155 21 Praha 5

MÍSTO REALIZACE: Okres Ústí nad Labem, Obec Řehlovice, katastrální území Lochočice

CELKOVÉ VÝDAJE: 8 709 197 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 7 759 183 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 11. 11. 2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 7. 2. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 28. 5. 2025

ANOTACE, POPIS:

V rámci projektu byla realizována rekonstrukce polní cesty HC17 v k.ú. Lochočice. Jedná se o prvek z plánu společných zařízení KoPÚ v k.ú. Lochočice. Cesta je určena primárně zemědělské dopravě a dále k cyklistické dopravě (jde o stávající cyklotrasu 3009B). V rámci realizace bylo provedeno nezbytné kácení a mýcení stávajícího porostu. Kácení stávajících dřevin bylo dáno rozsahem stavebních prací na rekonstruované polní cestě, případným střetem se stavbou a dále zdravotním stavem těchto dřevin. Při realizačních pracích došlo v trase rekonstrukce

stávající polní cesty k sejmutí zeminy až na úroveň pláň a k úpravě pláň. Dále byla provedena trubní drenáž a vyhotovena nová konstrukce s krytem z asfaltového betonu. Realizovaná polní cesta byla napojena na okolní komunikační síť a vytvořenými sjezdy také na některé okolní pozemky. S vlastní realizací projektu se započalo v listopadu roku 2024, práce byly ukončeny v dubnu roku 2025.

HC17 v k.ú. Lochočice:

Hlavní polní cesta o délce cca 815 m, návrhová kategorie P4,5/30 (šířka vozovky 4,0 m; nezpevněné krajnice šířky 0,25 m), kryt z asfaltového betonu.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

