



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta CHN5 v k.ú. Brzkov“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Projekt vychází ze schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Brzkov. Cesta slouží pro obsluhu území v okolí obce Brzkov a zajišťuje dopravní obsluhu jednotlivých pozemků, které k cestě přiléhají.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 24/000/0431b/563/000090

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Jihlava

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno, IČO: 27724905

DODAVATEL: AQUASYS spol. s r.o., Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 25344447

MÍSTO REALIZACE: Kraj Vysočina, Obec Brzkov, Katastrální území Brzkov

CELKOVÉ VÝDAJE: 15 279 880,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 15 263 670,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 16. 12. 2024

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 23. 05. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30. 04. 2025

ANOTACE, POPIS:

Předmětem projektu je realizace polní cesty CHN5 v katastrálním území Brzkov, která je v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Projektová dokumentace byla zpracována firmou Vodohospodářský atelier, s.r.o., Růženec 54, 644 00 Brno.

Polní cesta CHN5 je napojena stávajícím připojením-sjezdem na místní komunikaci na kraji obce a dále je trasována ve směru jih-sever s ukončením napojením na polní cestu CHN4 (Polní cesta Brzkov – K Šachotínu, realizace 2016). Délka polní cesty je 1,54085 km a je navržena v kategorii P4,5/30 (3,5 m asfaltobetonu a 2 x 0,5 m zpevněná krajnice) s výhybnami (3) a sjezdy na okolní pozemky. Odvodnění povrchu polní cesty je pravostranným příčným sklonem do okolního terénu. Odvodnění pláň je řešeno v celé délce podélnou drenáží. (Drenáž bude přerušena v koruně hráze nádrže). Polní cesta kříží stávajícím propustkem 2x DN 800 Pijavický potok. V rámci stavby polní cesty bude nad propustkem provedena konstrukce nové vozovky a na stávajících betonových čelech propustku bude provedena nová betonová římsa a osazeno nové ocelové zábradlí. Bude vysazeno 29 ks dřevin a 13 ks keřů.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

