



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta HC1 v k.ú. Simtany“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Předmětem projektu je stavba polní cesty HC1 v k.ú. Simtany jako opatření ke zpřístupnění pozemků se stromořadím navržená v rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Simtany. Cesta zajišťuje lepší prostupnost krajiny a je využívána ke zpřístupnění zemědělských pozemků. Doplnuje tak cestní síť v lokalitě a bude ji možné využít i k volnočasovým aktivitám obyvatelů z blízkého okolí. Tato cesta byla navržena jako jedna z priorit v rámci schválených pozemkových úprav. Díky navrženému příkopu a ozelenění má cesta rovněž i multifunkční charakter.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 25/000/0431b/563/000016

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad, Pobočka Havlíčkův Brod

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Profi Jihlava spol. s r. o.

DODAVATEL: STRABAG, a.s., Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 - Jinonice

MÍSTO REALIZACE: Okres Havlíčkův Brod, Obec Pohled, Katastrální území Simtany

CELKOVÉ VÝDAJE: 14.833.233,00 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 14.815.784,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 10.03.2025

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 16.04.2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 30.04.2025

ANOTACE, POPIS:

Polní cesta HC1 o délce 1461,3 m navržena v kategorii P4,5/30 s asfaltobetonovým povrchem se nachází severovýchodním směrem od obce Simtany a navazuje na stávající místní komunikaci za obcí v km 0,000 na začátku úseku a je vedena polnostmi k samotám u Sv. Anny. Součástí realizace je odvodňovací příkop zaústěný do vodoteče – Simtanský potok a výsadba stromů v aleji kopírující stávající alej vysázenou obcí.

Odvodnění navržené polní cesty je pomocí příčného a podélného sklonu na okolní terén s následným zasakováním a odtokem na nezpevněné plochy, součástí návrhu je i záchytný opevněný příkop v km 0,175 – 0,265 vpravo s hloubkou 0,5 m a šířkou ve dně 0,5 m, se zaústěním do stávajícího potoka. Cesta zpřístupní přilehlé zemědělské pozemky a převede z nich stékající vodu do potoka.

S vlastní realizací projektu bylo započato v březnu 2025, stavební práce byly dokončeny v dubnu 2025, kolaudační rozhodnutí bylo vydáno 26. 5. 2025, předání a převzetí díla 30. 5. 2025.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO REALIZACI:

