



EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova

Evropa investuje do venkovských oblastí

Program rozvoje venkova



PROGRAM ROZVOJE VENKOVA



MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSTVÍ

ÚDAJE O PROJEKTU

NÁZEV:

„Polní cesta CHN1 v k.ú. Růžená“

HLAVNÍ CÍL:

Realizace projektů pozemkových úprav a plánů společných zařízení

Projekt vychází ze schváleného návrhu KoPÚ v k.ú. Růžená.

Cílem projektu bylo zajistit dopravní obsluhu zemědělských pozemků, které k cestě přiléhají, zároveň zajistit lepší spojení zemědělské techniky s areálem zemědělského družstva mimo zastavěnou část obce a zlepšit prostupnost krajiny.

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: 25/000/0431b/563/000024

ŽADATEL, PŘÍJEMCE DOTACE: Státní pozemkový úřad-pracoviště Jihlava

ZÁMĚR: b) Realizace plánů společných zařízení

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Ing. Tomáš Racek, Svinošice 104, 679 22 Lipůvka, IČO: 69709734

DODAVATEL: PORR a.s., Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice IČO: 43005560

MÍSTO REALIZACE: Kraj Vysočina, Obec Růžená, Katastrální území Růžená

CELKOVÉ VÝDAJE: 10 013 475,96 Kč s DPH

VÝDAJE PRO DOTACI: 9 441 853,00 Kč s DPH

PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI: 31. 07. 2025

UZAVŘENÍ DOHODY O POSKYTNUTÍ DOTACE: 03. 10. 2025

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 25. 09. 2025

ANOTACE, POPIS:

Výstavba polní cesty CHN1 je realizací plánu společných zařízení schválených komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Růžená. Projekt byl realizován na pozemku p.č. 2266 v katastrálním území Růžená v souladu se stavebním povolením a v rozsahu vymezeném projektovou dokumentací. Polní cesta je na začátku úseku napojena na stávající komunikaci vedoucí směrem k zemědělskému družstvu (a vedoucí do středu obce). Na konci úseku je napojena na stávající místní komunikaci vedoucí k hradu Roštejn.

Polní cesta je realizována jako jednopruhová, kategorie P 4,5/30, šířka polní cesty je 3,5 m a krajnice 2x 0,25 m a její délka je 451,9 m s povrchem z asfaltobetonu. V km 0,063 je v nejužším místě štěrková krajnice pouze 0,40 m. Povrchové odvodnění je dáno podélným a příčným sklonem do okolního terénu a vodoteče. K přerušení svahu byly realizovány příčné žlaby DN 150 délky 4,0 m s roštem v km 0,048, 0,053, 0,156 a 0,235. V křížení s Čenkovským potokem došlo k odstranění stávajícího propustku včetně jeho čel a za nahrazení trubního propustku za DN 1000 včetně nových čel ukončených železobetonovou římsou.

Realizací cesty se zlepšila prostupnost krajiny, došlo k lepšímu zpřístupnění okolních zemědělských pozemků, a odvedení povrchových vod.

FOTODOKUMENTACE

STAV PŘED REALIZACÍ:



STAV V PRŮBĚHU REALIZACE:



STAV PO DOKONČENÍ REALIZACE:

